

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE , NO MUNICIPIO DE CLARO DOS POÇÕES -MG					DATA :	20/05/2022	BDI :	28,25%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF EM VIAS PUBLICAS					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	COMUNIDADE VISTA ALEGRE , NO MUNICIPIO DE CLARO DOS POÇÕES -MG					DER-MG	2022/03 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES/MG					SETOP	2022/03 - Norte COM	85,81%	49,50%	05/2022
						SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	05/2022	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.511,74	3.232,12
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	SETOP	U	1,00	1.225,53	1.571,74	1.225,53	1.571,74	
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	2.338,56	0,55	0,71	1.286,21	1.660,38	
2	TERRAPLANAGEM						A CARGO DA PREFEITURA			
2.1	RO-40160	Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 3.001 a 4. 000 m	DER-MG	m3	779,55	A CARGO DA PREFEITURA				
2.2	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	DER-MG	m2	3.296,18	A CARGO DA PREFEITURA				
2.3	RO-43113	Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (Execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento, umidicimento e compactação do material; exclui aquisição e transporte do material)	DER-MG	m3	494,43	A CARGO DA PREFEITURA				
2.4	RO-41338	Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km	DER-MG	M3xKM	6.427,55	A CARGO DA PREFEITURA				
3	PAVIMENTAÇÃO								305.952,02	392.440,66
3.1	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	DER-MG	m2	2.188,02	3,94	5,05	8.620,80	11.049,50	
3.2	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (CM-30)	DER-MG	TxKM	1.783,89	0,67	0,86	1.195,21	1.534,15	
3.3	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	DER-MG	m2	8.033,82	2,27	2,91	18.236,77	23.378,42	
3.4	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (RR-2C)	DER-MG	TxKM	1.811,62	0,67	0,86	1.213,79	1.557,99	
3.5	100625	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	241,01	1.028,64	1.319,23	247.912,53	317.947,62	
3.6	RO-41354	Transporte de pré-misturado a frio. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km (Densidade de material solto)	DER-MG	m3*km	13.592,92	1,40	1,80	19.030,09	24.467,26	
3.7	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km (CAP-20)	DER-MG	TxKM	14.541,53	0,67	0,86	9.742,83	12.505,72	

4	MEIO-FIO E DRENAGEM							63.945,44	82.002,18
4.1	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	SETOP	m	1.657,28	36,76	47,14	60.921,61	78.124,18
4.2	ED-51141	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	SETOP	m	31,86	94,91	121,72	3.023,83	3.878,00
								VALOR BDI TOTAL:	105.265,76
								VALOR ORÇAMENTO:	372.409,20
								VALOR TOTAL:	477.674,96

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS-MG