



PLANTA DE COTAS - RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II E RUA MARIA DOS SANTOS
ESC: 1 : 500

Tabela de Pavimentação Asfáltica					
Nome da via	Material	Descrição	Espessura (m)	Área (m²)	Volume (m³)
Pavimentação Asfáltica em PMF					
RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II	Imprimação	RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	384,74 m²	0,00 m³
RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	384,74 m²	0,00 m³
RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II	PMF	COMP. PMF - Pré-misturada a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	384,74 m²	11,54 m³
Pavimentação Asfáltica em PMF					
RUA MARIA DOS SANTOS	Imprimação	RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	278,20 m²	0,00 m³
RUA MARIA DOS SANTOS	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	278,20 m²	0,00 m³
RUA MARIA DOS SANTOS	PMF	COMP. PMF - Pré-misturada a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	278,20 m²	8,35 m³
Pavimentação Asfáltica em PMF					
RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II	Imprimação	RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	915,98 m²	0,00 m³
RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	915,98 m²	0,00 m³
RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II	PMF	COMP. PMF - Pré-misturada a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	915,98 m²	27,48 m³
Pavimentação Asfáltica em PMF					
RUA SÃO SEBASTIÃO	Imprimação	RO-51228 - Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.638,31 m²	0,00 m³
RUA SÃO SEBASTIÃO	Pintura de Ligação	RO-51229 - Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	0,00 m	1.638,31 m²	0,00 m³
RUA SÃO SEBASTIÃO	PMF	COMP. PMF - Pré-misturada a frio - PMF (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até usina e da massa pronta até a pista)	0,03 m	1.638,31 m²	49,15 m³

Tabela de Meio-fio e Sarjeta				
Nome da via	Tipo	Largura da Guia (m)	Área de regularização	Comprimento (m)
RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II	Meio-fio e sarjeta pré-moldados	0,45 m	58,38 m²	129,74 m
RUA MARIA DOS SANTOS	Meio-fio e sarjeta pré-moldados	0,45 m	57,55 m²	127,88 m
RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II	Meio-fio e sarjeta pré-moldados	0,45 m	130,25 m²	289,43 m
RUA SÃO SEBASTIÃO	Meio-fio e sarjeta pré-moldados	0,45 m	236,49 m²	525,52 m

Tabela de Meio-fio de travamento				
Nome da via	Tipo	Serviço	Largura da Guia meio-fio	Comprimento (m)
RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II	Meio-fio de travamento	ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com fck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retrada do material escavado (em caçamba)	0,15 m	9,14 m
RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II	Meio-fio de travamento	ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com fck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retrada do material escavado (em caçamba)	0,15 m	15,35 m
RUA SÃO SEBASTIÃO	Meio-fio de travamento	ED - 51141 - Guia de meio-fio, em concreto com fck 15mpa, moldada in-loco, seção 15x45cm, forma em madeira, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retrada do material escavado (em caçamba)	0,15 m	13,60 m

CONTRATADA: CNPJ Nº: 16.783.066/0001-35 AVENIDA MESTRA FRINHA, Nº 726 - 1º ANDAR, CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074		CONTRATANTE: CNPJ Nº: 21.498.274/0001-22 RUA CACHOEIRA, 51 - CENTRO, CLARO DOS POÇÕES/MG - CEP: 39380-000	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MAX HENRIQUE VELOSO DA SILVA CREA/CAU: 248.998/D		RESPONSÁVEL LEGAL: PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇÕES-MG	
PAVIMENTAÇÃO EM PMF DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG			
DESCRIÇÃO: PLANTA DE COTAS - RUA ORLANDO FIGUEIREDO TRECHO II, RUA SÃO SEBASTIÃO, RUA CAMILO BREJINHO TRECHO II E RUA MARIA DOS SANTOS			
ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES - MG			
MUNICÍPIO: MUNICÍPIO DE CLARO DOS POÇÕES		DATA INICIAL: 15 DE MAIO DE 2024	
FASE DO PROJETO: INICIAL		DATA DA REV.:	
REFERÊNCIA DO PROJETO: CLA-0151		Nº REVISÃO: 02/03	

GEOMÉTRICO