

DESCRIÇÃO:	3.0.5	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)						
CÓDIGO:		Compr.	Larg. sem/sarj.	Área (m²)	Repet.		Área Total (m²)	OBS:
Logradouro								
RUA D		253,75	4,00		1,00		1015,00	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		95,19	4,00		1,00		380,76	
RUA RENATA GRASIELE		90,42	5,00		1,00		452,10	
RUA A		70,46	4,00		1,00		281,84	
RUA DUQUE DE CAXIAS		196,89	5,00		1,00		984,45	
RUA CEL. COELHO		72,81	2,50		1,00		182,03	
AVENIDA MONTES CLAROS	RECAPEAMENTO			4737,64	1,00		4737,64	
TOTAL							8.033,82	
DESCRIÇÃO:	3.0.6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM						
CÓDIGO:		Compr.	Larg. sem/sarj.	Repet.	RR-2C (T/m²)	DMT	Transporte (Txkm)	OBS:
Logradouro								
RUA D		253,75	4,00	1,00	0,0005	451,00	228,88	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		95,19	4,00	1,00	0,0005	451,00	85,86	
RUA RENATA GRASIELE		90,42	5,00	1,00	0,0005	451,00	101,95	
RUA A		70,46	4,00	1,00	0,0005	451,00	63,55	
RUA DUQUE DE CAXIAS		196,89	5,00	1,00	0,0005	451,00	221,99	
RUA CEL. COELHO		72,81	2,50	1,00	0,0005	451,00	41,05	
AVENIDA MONTES CLAROS	4737,64			1,00	0,0005	451,00	1068,34	
TOTAL							1.811,62	
DESCRIÇÃO:	3.0.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						
CÓDIGO:		Compr.	Larg. sem/sarj.	Esp.	Repet.	Área (m²)	Volume Total (m³)	OBS:
Logradouro								
RUA D		253,75	4,00	0,03	1,00		30,45	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		95,19	4,00	0,03	1,00		11,42	
RUA RENATA GRASIELE		90,42	5,00	0,03	1,00		13,56	
RUA A		70,46	4,00	0,03	1,00		8,46	
RUA DUQUE DE CAXIAS		196,89	5,00	0,03	1,00		29,53	
RUA CEL. COELHO		72,81	2,50	0,03	1,00		5,46	
AVENIDA MONTES CLAROS				0,03	1,00	4737,64	142,13	
TOTAL							241,01	
DESCRIÇÃO:	3.0.8	TRANSPORTE DE PRÉ-MISTURADO A FRIO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 10,10 A 15,00 KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO)						
CÓDIGO:		Volume (m³)	DMT				Transporte (M3xKM)	OBS:
Logradouro								
RUA D		30,45	56,40				1717,38	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		11,42	56,40				644,09	
RUA RENATA GRASIELE		13,56	56,40				764,78	
RUA A		8,46	56,40				477,14	
RUA DUQUE DE CAXIAS		29,53	56,40				1665,49	
RUA CEL. COELHO		5,46	56,40				307,94	
AVENIDA MONTES CLAROS		142,13	56,40				8016,09	
TOTAL							13.592,92	
DESCRIÇÃO:	3.0.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM						
CÓDIGO:		Volume (m³)	DMT	CAP-20 (T/m³)			Transporte (TxKM)	OBS:
Logradouro								
RUA D		30,45	419,00	0,144			1837,23	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		11,42	419,00	0,144			689,04	
RUA RENATA GRASIELE		13,56	419,00	0,144			818,16	
RUA A		8,46	419,00	0,144			510,44	
RUA DUQUE DE CAXIAS		29,53	419,00	0,144			1781,72	
RUA CEL. COELHO		5,46	419,00	0,144			329,43	
AVENIDA MONTES CLAROS		142,13	419,00	0,144			8575,51	
TOTAL							14.541,53	
4.0 MEIO-FIO E DRENAGEM								
DESCRIÇÃO:	4.0.1	MEIO-FIO COM SARIETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M						
CÓDIGO:		Compr.	Repet.				Total (m)	OBS:
LOGRADOURO								
RUA D	136,05+49,44+63,78+64,44	313,17	2,00				626,34	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		95,19	2,00				190,38	
RUA RENATA GRASIELE		90,42	2,00				180,84	
RUA A	70,46+68,18	138,64	1,00				138,64	
RUA DUQUE DE CAXIAS	56,64+50,48+112,46+119,22+7,84+14,15+21,03	381,82	1,00				381,82	
RUA CEL. COELHO	38,34+34,82+17,02+18,75+4,8+9,81+6,21+9,51	139,26	1,00				139,26	
TOTAL							1.657,28	
DESCRIÇÃO:	4.0.2	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARIETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APOIAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)						
CÓDIGO:		Compr.					Total (m)	OBS:
LOGRADOURO								
RUA D	4,9+4,95	9,85					9,85	
RUA PROF. JOAQUIM CORREA		7,87					7,87	
RUA A		4,92					4,92	
RUA DUQUE DE CAXIAS	5,05+4,17	9,22					9,22	
TOTAL							31,86	
GABRIEL VINICIUS MARTINS ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D-MG		PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARO DOS POÇOS-MG						